



GEODETSKE STORITVE d.o.o. PORTOROŽ

GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE • Dovoljenje za izvajanje št. 190000-1/2001-0013 z dne 12.01.2001 • Identifikacijska številka: IZS-0009

CERTIFIKAT GEODETSKEGA NAČRTA

1. Naročnik geodetskega načrta: **OBČINA IZOLA, SONČNO NABREŽJE 8, 6310 IZOLA**

2. Odgovorni geodet: **BOGDAN VILER, dipl.inž.geod.**

Potrjujem,

da je geodetski načrt št. **VBS0110-3/2015**

izdelan skladno s predpisi in z namenom uporabe, opredeljenim v točki 3. tega certifikata

3. Namen uporabe geodetskega načrta:

- za pripravo projektne dokumentacije za graditev objekta
- za pripravo lokacijskega načrta
- geodetski načrt novega stanja zemljišča
- za potrebe PUP-a (območje Izola - Oprema)

4. Podatki o vsebini geodetskega načrta:

Koordinatni sistem

- **D48/GK, višina določena na podlagi interpolacije GEOIDA Slovenije**

Geodetska mreža

- **izmeritvene točke določene z GNSS metodo izmere (RTK-VRS),**

Transfor. Parametri			
deltaX	-434.405832	alfa	0 00 10.747413
deltaY	-324.243018	beta	0 00 03.251584
deltaZ	-396.847063	gama	- 0 00 15.020828
alfa	0 00 10.747413	merilo (ppm)	-18.527129

Parcelne meje

- **Parcelne meje – OGU KOPER, 03.10.2015, k.o. IZOLA**


- **Parcelne meje so prikazane v legendi geodetskega načrta**

Podatki	Vir podatkov	Institucija	Datum	Natančnost
Situacija + (kkn-nad.)	geodetska izmera	VBS d.o.o.	01.10.2015	± 0,06m
Elektrika - nn - pod.	GJI	Elektro Primorska d.d.	03.10.2015	od 0,1m do 1m
Elektrika - sn - pod.	GJI	Elektro Primorska d.d.	03.10.2015	od 0,1m do 1m
Telefon - pod.	GJI	Telekom Slovenije d.d.	03.10.2015	od 1m do 5m
Vodovod	GJI	RVK Koper	03.10.2015	od 0,1m do 1m

5. Opombe: Načrt se nanaša stanje terena na dan: 01.10.2015.


Kraj, datum: **LUCIJA, 05.10.2015**

osebni žig in podpis odgovornega geodeta



žig geodetskega podjetja
podpis odgovorne osebe





VBS d.o.o. Portorož
GEODETSKE STORITVE
 Obala 125, 6320 Portorož
 tel.: 05/6778-580

Koordinatni sistem: D48/GK

LEGENDA:


- Elektrika NN podzemna
- Elektrika SN podzemna
- JR podzemna
- Telefon podzemen
- Kabelska-optika
- Plinovod
- Vodovod
- Fekalna-kanalizacija
- Meteorna-kanalizacija
- Oljna-kanalizacija
- Mešana-kanalizacija
- Zid samostojni
- Zid podporni
- Meja K.O.
- Žična ograja
- Živa meja
- Kota terena
- Kota dna
- Kanalizacijski jašek
- Električni jašek
- Telefonski jašek
- Vodovodni jašek
- ZK-točka

Parcelne meje so vrisane na podlagi digitalnega katastrskega načrta numer. izmere INFORMATIVNE !! (do 0.50m)

Parcelne meje so vrisane na podlagi predhodnih meritev (do 0.30m)

Meja vrste rabe

Urejena meja D48 (do 0.06m)

	GEODETSKI NAČRT
Naročnik	OBČINA IZOLA SONČNO NABREŽJE 8 6310 IZOLA
k.o.	IZOLA
št. parc.
Elaborat	Obstoječe stanje
Naslov	IZOLA-OBMOČJE PUP OPREMA
Merilo	1:250
Izmeril:	Viler Bogdan dipl.inž.geod.
Št. načrta:	VBS0110-3/2015 Dne: 05.10.2015
Izdela: VBS,d.o.o. Portorož	
Načrt se nanaša na stanje terena na dan: 01.10.2015	
Direktor VBS d.o.o.: Viler Bogdan dipl.inž.geod.	

